

بئر المشاركة في 2025/07/28

عدد 1725

استشارة أعمال لحام وإصلاح بالملاعب

تفتح بلدية بئر المشاركة استشارة تتعلق بأعمال لحام لإصلاح الهياكل الحديدية لمقاعد الاحتياطين وجانب من السياج الحديدي والباب الخارجي للملعب البلدي. فعلى الراغبين في المشاركة من المهنيين في اللحام ممن يمتلكون معرفة جبايا أو باتينة، تقديم عروضهم المالية حسب سحب جدول الأسعار المصاحب في ظرف مغلق لا يحمل أي عبارة سوى "لا يفتح - استشارة أعمال لحام للملعب البلدي" وإرساله إلى البلدية على عنوانها الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بئر مشاركة أو إيداعه بمكتب الضبط التابع للبلدية وذلك في أجل أقصاه يوم الإثنين 4 أوت 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

وسيتم فتح العروض في نفس اليوم على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر قصر البلدية، ويمكن للعارضين أو لمن ينوبهم قانونا حضورها. ويبقى العارضون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثين (30) يوما تحتسب بداية من تاريخ اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

لمزيد المعلومات ولتحديد موعد لزيارة الملعب والإطلاع على الإصلاحات المطلوبة، يمكن الاتصال بالإدارة البلدية خلال التوقيت الإداري على الهاتف: 72679270 أو الفاكس 72679305.

والسلام

الكاتب العام

محمد بن جبارة

طلب أثمان أو بيان تقديري

المزود:

العنوان:

المعرف الجبائي:

الرجاء ذكر أفضل أثمان الأعمال المبينة فيما يلي قبل يوم: 4 أوت 2025 على الساعة العاشرة صباحا.

ع/ر	الختم المطلوب	الكمية	الثمن الفردي HTVA	الثمن الجملي الجزئي HTVA
	<p>-après la visite du terrain et après la vérification des dégât due au structure je propose mon offre financier comme suit. - le fourniture du matériaux est livré par la municipalité. -le matériel et les outilles et le consommables d'exécution du travaux est à la charge de l'entreprise. -le travaux de l'entretien exécuté est réception par le maitre de l'ouvrage suite au PV.</p>			
01	Entretien des panneaux de grillage rigide: (25 panneaux) Cet article compris les travaux de démontages des 25 panneaux grillage rigide en structure de cornier et grillage (L: 2.30m; H: 1.70m), Dressage et soudure, ajustage de la tige et éteignent, la mise en place, assembles des panneaux entre eux et toutes sujétion.	Ensemble		
02	Entretien du deux bancs de joueurs: Cet article compris: -les travaux Dressage et soudure et fixation du structure du deux bancs de joueurs l'une de surface total égale à 20m2. - fixation du tôle en résiné et tôle pvc transparente existante par même produit et écart existante, - préparation et soudure des tiges d'encrage(en V) en cornier 5*50 de longueur 15 cm. finition peinture et toutes sujétion.	Ensemble		
03	Réparation du tunnel télescopique: Cet article compris: -les travaux Dressage et réparation du deux unité en structure croisée aluminium du dimension 1*2 m finition , mise en service et toutes sujétion.	Ensemble		
04	Réparation du porte principale 3*4 m: Cet article compris: -le réparation des pommelles et mécanisme de mouvement du porte par rail, dressage du cadre, soudure, maintenance des éléments du serrure, finition , mise en service et toutes sujétion.	unité		
05	Réparation du deux portes grillage rigide: Cet article compris: -le coupage, soudure, du porte de dimension 3*2.2 m pour atteinre le dimension de (2.64 *2.2),	Ensemble		

			soudure des pommelles, des éléments du serrure, fixation et mise en service. -le coupage, soudure, du porte de dimension 2.64*2m pour atteindre le dimension de (3 *2), soudure des pommelles, des éléments du serrure, fixation , finition , mise en service et toutes sujétion	
		Ensemble	Réparation des poteaux du terrain de sport: Cet article compris: -le démontage soigneusement du grillage et filière aux niveaux des poteaux dégradé et tordu par le bas. - remise en état telque le verticalité et l'alignement du deux poteaux (H:8 m, D:114mm), et 5 poteaux (H:3m, D:60 mm), renforcement par soudure du ferre plat et plaine au zone du tordage. - soudure du deux support en ferre plat pour le barre d'écart (L:6 m D:114 mm) a hauteur 7 m, préparation du deux trou de fixation au deux poteaux, - fixation du barre d'écart par tige filtré M8, en double écrou et rondelle au poteaux et éléments du serrure et soudure. -remise en état du grillage et filière et câble, serrage, fixation, serrure, et mise en service, finition et toutes sujétion	06
		300 m.l	pose du grillage lapin: Cet article compris: -la préparation le soudure au motif du structure existante et fixation par chevé au similaire sur clôture des support du grillage en cornier 5*50mm de logeur moyen du 1.2 m toutes le 4 m linaire. - pose et fixation des linge du fil barbelé au support. - pose et fixation du grillage lapin sur support. préparation du deux trou de fixation au deux poteaux, finition et toutes sujétion.	07
	الثلث الجملي HTVA			
	التخفيض			
	TVA			
	الثلث الجملي TTC			

أوقف بمبلغ:

أجل صلوحية الأثمان:

في
الإمضاء والختم

ملاحظة: الاستشارة في قسط وحيد ، لذلك سيتم اعتبار صاحب العرض الجملي الأدنى كفائز بالاستشارة، كما سيتم إقصاء المشارك الذي يشارك في جميع الفصول.
الوثائق المطلوبة: نسخة من الباتنيدا أونظير من السجل الوطني للمؤسسات.